

超速硬化ウレタン塗膜防水  
大型トラック対応 物流施設専用防水床工法  
**パフレックス LG工法**

## ■ 屋上駐車場仕様

| 部位  | 仕様名  | 概要                                                 | 価格／㎡   |
|-----|------|----------------------------------------------------|--------|
| 平 場 | LG-1 | トラックバス・走行路・駐車スペース<br>（準中型自動車～大型自動車）<br>露出トップコート仕上げ | 25,500 |
|     | LG-2 | 駐車スペース<br>（普通自動車：従業員・来客車両等）<br>露出トップコート仕上げ         | 20,700 |
| 立上り | LG-T | 露出トップコート仕上げ                                        | 14,500 |

## ■ スロープ仕様

| 部位   | 仕様名  | 概要                     | 価格／㎡   |
|------|------|------------------------|--------|
| スロープ | LG-S | コンクリート保護仕様<br>（保護層は別途） | 18,200 |

●下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。

なお、「平場面積500㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 500㎡未満～300㎡ | 300㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません